

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
АСКИЗСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**



**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН
АСХЫС АЙМАҒЫНЫН
УСТАҒ-ПАСТАА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024

с. Аскиз

№ 888-п

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 01.06.2022 г. № 392-п

Руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава Аскизского муниципального района Республики Хакасия от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 01.06.2022 г. № 392-п, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации

А.В. Челтыгмашев

Приложение к Постановлению
Администрации Аскизского
района Республики Хакасия
от 28.12.2024 № 888-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
Аскизского района»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры Аскизского района»

Наименование муниципальной программы	«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»
Основание для разработки	Закон Республики Хакасия от 09.11.2021 г. № 88-ЗРХ «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Хакасия от 07.11.2014 года № 84-ЗРХ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия»
Заказчик программы	Администрация Аскизского района Республики Хакасия
Разработчик - Ответственный исполнитель	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»
Соисполнители	отсутствуют
Подпрограммы	отсутствуют
Цели Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Аскизского района
Задачи Программы	-Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -Снабжение жителей района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

Целевые показатели	Показатель 1 Уровень износа тепловых сетей 2022 г. – 45% 2023 г. – 44% 2024 г. – 43% 2025 г. – 42% 2026 г. – 41% 2027 г. – 40% Показатель 2 Уровень износа сетей водоснабжения 2022 г. – 40% 2023 г. – 39% 2024 г. – 38% 2025 г. – 37% 2026 г. – 36% 2027 г. – 35% Показатель 3 Уровень износа водозаборов 2022 г. – 56,92% 2023 г. – 28,4% 2024 г. – 28,4% 2025 г. – 28,4% 2026 г. – 28,4% 2027 г. – 28,4% Показатель 4 Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям: 2022 г. – на 0,5 процентных пунктов; 2023 г. – на 0,25 процентных пунктов; 2024 г. – на 0,2 процентных пунктов; 2025 г. – на 0,2 процентных пунктов; 2026 г. – на 0,15 процентных пунктов; 2027 г. – на 0,1 процентных пунктов; Показатель 5 Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов 2022 г. – 4 случая 2023 г. – 3 случая 2024 г. – 2 случая 2025 г. – 1 случай 2026 г. – 0 случаев 2027 г. – 0 случаев
Этапы и сроки реализации	2022-2030 гг. (этапы не выделяются)
Объемы бюджетных ассигнований	Общий объем финансирования муниципальной программы – 253 379,00 тыс. рублей, в том числе объем финансирования мероприятий из федерального бюджета – 45 061,20 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Хакасия составляет – 148 865,70 тыс. рублей, из районного бюджета – 59 452,10 тыс. рублей. Финансирование по годам: 2022 г. – 99 609,20 тыс. рублей; 2023 г. – 30 169,80 тыс. рублей; 2024 г. – 19 577,80 тыс. рублей;

	2025 г. – 38 000,40 тыс. рублей; 2026 г. – 32 330,10 тыс. рублей; 2027 г. – 33 691,70 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	-Успешное выполнение мероприятий программы в 2022-2027 годах позволит: 1.снизить уровень износа тепловых сетей к концу 2027 г. до 40%; 2.снизить уровень износа сетей водоснабжения к концу 2027 г. до 35%; 3.снизить уровень износа водозаборов сетей к концу 2027 г. до 28,4%; 4.сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям к концу 2027 г. до 0,1 пробы; 5.снижение уровня аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры к концу 2027 г. до 0. -Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в целях заключения концессионных соглашений. -Повышение удовлетворенности населения района качеством услуг жилищно-коммунального комплекса.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Состояние и характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 09.11.2021 г. № 88-ЗРХ «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Хакасия от 07.11.2014 года № 84-ЗРХ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия», предусматривающего передачу от сельских поселений на уровень муниципального района полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, на уровень района были переданы полномочия следующих сельских поселений: Аскизский, Бельтирский, Пуланкольский, Усть-Камыштинский и Усть-Чульский сельсоветы.

В целях осуществления организационных и управленческих функций по реализации вопросов местного значения в сфере коммунального хозяйства в границах сельских поселений муниципального образования Аскизский район (передавших полномочия) было создано муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района» (далее - Управление), утвержденное решением Совета депутатов Аскизского района Республики Хакасия от 17.03.2022 г. № 240-рс.

Для реализации своих полномочий, Управлением одновременно с решением организационных вопросов, была проведена работа по созданию муниципального казенного предприятия «Аскизский тепловодозенергокомплекс» (МКП «Аскизский ТЭК»), функциями которого является выполнение работ по оказанию услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и оказание прочих услуг физическим и юридическим лицам, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности в границах сельских поселений муниципального образования Аскизский район.

Постановлением Администрации Аскизского района от 15.08.2022 № 584-ап «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в границах сельских поселений муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия» для объектов, подключенных к системам централизованного отопления МКП «Аскизский ТЭК» был присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории с. Аскиз, с. Бельтирское, с. Пуланколь, с. Усть-Камышта и с. Усть-Чуль Аскизского района.

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Аскиз Аскизского сельсовета Аскизского района.

Основным видом теплоснабжения с. Аскиз принят централизованный способ подачи тепла потребителям на базе 6 теплоисточников тепла с магистральными и внутриквартальными тепловыми сетями от этих источников.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся:

- Котельная №1, расположенная по ул. Щетинкина, 22;
- Котельная №2, расположенная по ул. Победы, 97;
- Котельная №3, расположенная по ул. Школьная, 1;
- Котельная №4, расположенная по ул. Красноармейская, 12А;
- Котельная №5, расположенная по ул. Школьная, 1;
- Котельная №6, расположенная по ул. Первомайская, 7В.

Существующие источники теплоты – это автономные отдельно стоящие или пристроенные отопительные котельные малой мощности, имеющие тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей, расположенных в непосредственной близости от этих источников.

К зонам, не охваченным централизованным способом теплоснабжения, относятся районы частной усадебной застройки.

Внастоящеевремянатерриториис. Аскиз снабжениемпотребителейтепловойэнергииизанимается предприятие МКП «Аскизский ТЭК». Данная теплоснабжающая организация осуществляет выработку и отпуск тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды отопления и ГВС потребителям следующих типов: жилые дома, социальные объекты и другие общественные учреждения.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70°C.

Тепловая энергия от теплоисточников до потребителей села Аскиз транспортируется в основном по 2-х трубной системе тепловых сетей. От трех котельных по ул. Щетинкина, 22, Школьная, 1 и ул. Первомайская, 7В осуществляется по четырехтрубной системе.

Общая протяженность тепловых сетей по селу Аскиз составляет 9,419 км.

Существующие источники и объемы потребления тепловой энергии (мощности):

Тепловые источники	Год ввода в эксплуатацию	Адрес	Всего суммарная нагрузка, Гкал/ч	Расчетное потребление тепла ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (2023 год)
				За отопительный период, Гкал/ГОД
Котельная №1	1972г.	ул. Щетинкина, 22	0,487	688,495

Котельная №2	1972г.	ул. Победы	0,059	409,764
Котельная №3	1978г	ул. Школьная	4,144	5452,185
Котельная №4	1980г	ул. Красноармейская	1,81	3056,905
Котельная №5	1985г	ул. Школьная	1,62	2701,618
Котельная №6	1992г	ул. Первомайская	1,295	2215,531
		Итого:	9,415	14522,930

Источник: актуализированная схема теплоснабжения поселения.

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Бельтирское Бельтирского сельсовета Аскизского района.

Существующие источники теплоты с. Бельтирское – это автономная отдельно стоящая отопительная котельная, имеющая тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей, расположенных в непосредственной близости от этих источников.

К зонам, не охваченным централизованным способом теплоснабжения, относятся районы частной усадебной застройки большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся:

Котельная №1, расположенная по ул. Вокзальная, д. 34.

В настоящее время на территории с. Бельтирское снабжением потребителей тепловой энергии занимается предприятие МКП «Аскизский ТЭК». Данная теплоснабжающая организация осуществляет выработку и отпуск тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды отопления потребителям следующих типов: жилые дома, социальные объекты и другие общественные учреждения.

Отпуск тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70°C.

Тепловая энергия от теплоисточников до потребителей с. Бельтирское транспортируется по 2-х трубной системе тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей по селу Бельтирское составляет 1,190 км.

Источник: актуализированная схема теплоснабжения поселения.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности):

Наименование котельной	Годовая нагрузка
	Тепловая энергия (Гкал)
	Отопление
Аскизская Центральная библиотека им. Кильчичакова	63,5
МБДОУ детский сад "Василек"	176,03
МБДОУ детский сад "Колокольчик"	130,13
МКУ "Управление культуры администрации Аскизского района"	160,57
МБОУ Лесоперевалочная СОШ-2	727,62
Администрация Бельтирского сельсовета	268,35
МКУК "Бельтирский СДКД"	376,88
ГБУ РХ "Бельтирский психоневрологический интернат"	267,22
ФГУП «Почта России»	11,31
ПАО «Ростелеком	6,37
Жилой дом, ул. Вокзальная, 34А-1,2	37,66
Жилой дом, ул. Вокзальная, 34Б-1,2	24,36

Итого:	2250,0
--------	--------

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. ПуланкольПуланкольского сельсовета Аскизского района.

Существующие источники теплоты – это модульная котельная, имеющая тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей, расположенных в непосредственной близости от этих источников.

К зонам, не охваченным централизованным способом теплоснабжения, относятся районы частной усадебной застройки большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся:

Котельная, расположенная по ул. Победы, д. 9А.

Существующая котельная на территории с. Пуланколь осуществляет теплоснабжение зданий Болгановской общеобразовательной школы по адресу: с. Пуланколь, ул. Победы, д. 9А и здания Пуланкольского дома культуры по адресу: с. Пуланколь ул. Победы, д. 9. Тепловая сеть также подведена к административному зданию по адресу: с. Пуланколь, ул. Победы, д. 21, но здание не эксплуатируется.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Пуланколь не осуществляется. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

В настоящее время на территории с. Пуланколь снабжением потребителей тепловой энергии занимается предприятие МКП «Аскизский ТЭК». Данная теплоснабжающая организация осуществляет выработку и отпуск тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды отопления потребителям следующих типов: жилые дома, социальные объекты и другие общественные учреждения.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С.

Тепловая энергия от теплоисточников до потребителей с. Пуланколь транспортируется по 2-х трубной системе тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей по с.Пуланколь составляет 2,925 км.

Источник: актуализированная схема теплоснабжения поселения.

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Усть-КамыштаУсть-Камыштинского сельсовета Аскизского района.

Существующие источники теплоты – это модульная котельная, имеющая тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей, расположенных в непосредственной близости от этих источников.

К зонам, не охваченным централизованным способом теплоснабжения, относятся районы частной усадебной застройки большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся:

Котельная, расположенная по адресуул. Школьная, стр. 32, лит. В1.

Существующая котельная на территории с. Усть-Камышта осуществляет теплоснабжение зданий Администрации Усть-Камыштинского сельсовета, Усть-

Камыштинской участковой больницы, МКУК «Усть-Камыштинский СДКД», МБОУ «Усть-Камыштинская СОШ».

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Усть-Камышта не осуществляется. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

В настоящее время на территории с. Усть-Камышта снабжением потребителей тепловой энергии занимается предприятие МКП «Аскизский ТЭК». Данная теплоснабжающая организация осуществляет выработку и отпуск тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды отопления потребителям следующих типов: жилые дома, социальные объекты и другие общественные учреждения.

На обслуживании предприятия находятся 1 котельная, построенная и введенная в эксплуатацию в 2014 г. по программе «Энергосбережение»: находящаяся по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с. Усть-Камышта, ул. Школьная, стр. 32, лит. В1.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°C.

Тепловая энергия от теплоисточников до потребителей с. Усть-Камышта транспортируется по 2-х трубной системе тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей по с. Усть-Камышта составляет 301,29 км.

Источник: актуализированная схема теплоснабжения поселения.

Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Усть-Чуль Усть-Чульского сельсовета Аскизского района.

Существующие источники теплоты – это модульная котельная, имеющая тепловые сети относительно небольшой протяженности и обеспечивающие тепловой энергией потребителей, расположенных в непосредственной близости от этих источников.

К зонам, не охваченным централизованным способом теплоснабжения, относятся районы частной усадебной застройки большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся:

Котельная, расположенная по адресу ул. Тейская, 34Б.

Существующая котельная на территории с. Усть-Чуль осуществляет теплоснабжение зданий Администрации Усть-Чульского сельсовета, МБДОУ детский сад «Елочка», МБОУ «Усть-Чульская СОШ», МКУК Центр культуры Солбан.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с. Усть-Чуль не осуществляется. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

В настоящее время на территории с. Усть-Чуль снабжением потребителей тепловой энергии занимается предприятие МКП «Аскизский ТЭК». Данная теплоснабжающая организация осуществляет выработку и отпуск тепловой энергии в виде сетевой воды на нужды отопления потребителям следующих типов: жилые дома, социальные объекты и другие общественные учреждения.

На обслуживании предприятия находятся 1 котельная, построенная и введенная в эксплуатацию в 2015 г., находящаяся по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с. Усть-Чуль, ул. Тейская, стр. 34Б.

Выработка тепловой энергии котельной – 1737,9 Гкал/год. Годовой расход топлива – 201,28 тн.

Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°C.

Тепловая энергия от теплоисточников до потребителей с. Усть-Чуль транспортируется по 2-х трубной системе тепловых сетей. Вид прокладки подземная – канальная.

Общая протяженность тепловых сетей по с. Усть-Чуль составляет 1,250 км.

Источник: актуализированная схема теплоснабжения поселения.

Таким образом, в настоящее время деятельность коммунального хозяйства Аскизского района Республики Хакасия характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа, недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена сложным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами, недостаточным использованием экономических стимулов для снижения издержек, неразвитостью конкурентной среды, недостаточным применением энергосберегающих технологий.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является сложность доступа к долгосрочным инвестиционным ресурсам для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово предупредительный ремонт сетей и оборудования применяется недостаточно и в основном уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Обеспечение повышения технологической и ценовой доступности, качества и надежности коммунальных услуг для населения является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Аскизского района.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных, ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Цель и задачи Программы определяются приоритетными направлениями развития коммунальной отрасли.

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Аскизского района.

Для реализации этой цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- снабжение жителей района качественной питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа будет реализовываться в период 2022-2030 гг. Этапы не выделяются.

4. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области реформирования коммунального комплекса, модернизации коммунальной инфраструктуры, развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Аскизского района.

Мероприятия по реализации программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

На финансирование проектов и мероприятий в сфере модернизации коммунального комплекса, развития систем водоснабжения и водоотведения требуется 253 379,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий из федерального бюджета – 45 061,20 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Хакасия составляет – 148 865,70 тыс. рублей, из районного бюджета – 59 452,10 тыс. рублей

Финансирование по годам:

2022 г. – 99 609,20 тыс. рублей;

2023 г. – 30 169,80 тыс. рублей;

2024 г. – 19 577,80 тыс. рублей;

2025 г. – 38 000,40 тыс. рублей;

2026 г. – 32 330,10 тыс. рублей;

2027 г. – 33 691,70 тыс. рублей;

Обоснование ресурсного обеспечения Программы рассчитано из финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий указанных подпрограмм, приведено в соответствующих разделах. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022-2027 годах представлен в Приложении № 2 к Программе.

6. Целевые показатели

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения, связанных с ее реализацией затрат и

достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств республиканского и районного бюджетов их целевому назначению, перечень целевых показателей представлен в Приложении № 3 к программе.

Расчет целевых показателей Программы основывается на методе расчета физического износа объектов коммунальной инфраструктуры по сроку службы.

Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений определяется по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы. Если фактически прослуженное время приближается к нормативному или превышает его, а предположительный срок службы сооружения, определяемый экспертным путём, превышает нормативный срок, то процент износа определяется произведением фактически прослуженного времени к коэффициенту износа равному 0,9, а именно:

$I = T_f \times 0,9$, $T_f = T_v - T_t$ где

T_f – фактический срок службы объекта;

T_v – год ввода в эксплуатацию объекта;

T_t – текущий год на дату которого производится расчет износа объекта.

Общий износ по району это средний показатель износа всех объектов, входящих в расчет износа.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей согласно СП 124.13330.2012 составляет не менее 30 лет.

Срок службы определяется периодом времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода для определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации или необходимости его демонтажа.

Таким образом, за основу расчета Показателя1. Уровень износа сетей теплоснабжения Программы на 2022 год использовались следующие вводные данные:

1. Годы ввода в эксплуатацию сетей теплоснабжения от Котельных №1, №2, №3, №4, №5 и №6 с. Аскиз, Котельной с. Бельтирское, Котельной с. Усть-Камышта, информация по годам представлена в Таблице1.

2. Текущий год расчета 2022 год и коэффициент износа 0,9.

Пример расчета: вводные параметры – год ввода в эксплуатацию сетей теплоснабжения от Котельной №1 с. Аскиз – 1963 г., год расчета 2022, $K_i = 0,9$: $I = (2022 - 1963) \times 0,9 = 53,1\%$.

Расчет Показателя1.Уровень износа сетей теплоснабжения представлен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию объекта, год	Уровень износа, %
1	Сети отКотельная №1 с. Аскиз	1963	53,1
2	Сети отКотельная №2 с. Аскиз	1972	45
3	Сети отКотельная №3 с. Аскиз	1972	45
4	Сети отКотельная №4 с. Аскиз	1972	45

5	Сети от Котельная №5 с. Аскиз	1976	41,4
6	Сети от Котельная №6 с. Аскиз	1972	45
7	Сети от Котельной с. Бельтиры	1972	45
8	Сети от Котельной с. Усть-Камышта	1976	41,4
9	Сети от Котельной с. Пуланколь	2015	-
10	Сети от Котельной с. Усть-Чуль	2015	-
ИТОГО:			45

Сети от Котельных с. Пуланколь и с. Усть-Чуль не включены в расчет в связи с тем, что не превышен нормативный срок службы.

На 2023 год Износ сетей теплоснабжения (12,45 км – общая протяженность сетей) составляет в целом по району 46,2%. В связи с проведенными капитальными ремонтами объектов коммунальной инфраструктуры (0,5 км теплосетей, что составляет 4% всех сетей), таким образом, уровень общего износа сетей теплоснабжения снижается до 44%.

Аналогично произведен расчет Показателя 2 Уровень износа сетей водоснабжения и Показателя 3 Уровень износа водозаборов Программы, расчеты представлены в Таблице 2 и Таблице 3.

Таблица 2

Расчет Показателя 2 Уровень износа сетей водоснабжения.

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию, год	Уровень износа объекта, %
1	Водозабор с. Аскиз	1960-1989	55,8
2	Водозабор с. Пуланколь	1958-1973	58,04
ИТОГО:			56,92

Таблица 3

Расчет Показателя 3 Уровень износа сетей водозаборов.

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию, год	Уровень износа объекта, %
1	Водозабор с. Аскиз	1982	36,0
2	Водозабор с. Пуланколь	1973	44,1
ИТОГО:			40,0

Система водоснабжения с. Усть-Чуль не включена в расчет в связи с тем, что не превышен нормативный срок службы (ввод в эксплуатацию системы 2015 г.).

В связи с реконструкцией системы водоснабжения с. Пуланколь по программе «Чистая вода» в 2022 году, Показатель 2 с 2023 г. значительно снижается, а именно износ водозаборов до 28,4%.

Показатель 4 Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям на 2022 год взят по результатам исследования проб

воды при формировании проектно-сметной документации на реконструкцию водозабора с. Аскиз и с. Пуланколь в рамках программы «Чистая вода».

Показатель 5 Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на 2022 год определен в соответствии со сводками аварийно-диспетчерских служб района.

Приложение № 1
к Муниципальной программе

Перечень и характеристики основных мероприятий
муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»

Номер и наименование основного мероприятия	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления реализации	Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия)
	начало	окончание			
1	3		4	5	6
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»					
Цель – Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Аскизского района					
Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры»					
1. Основное мероприятие - развитие объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района					1-3
1. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, приобретение оборудования, материалов	2022	2030	1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	Модернизация коммунальных объектов и сетей теплоснабжения	
2. Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. выполнение технико-экономических обоснований, предпроектные, проектно-изыскательские и проектные работы («Реконструкция системы водоснабжения с. Аскиз»,	2022	2030	1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной	Капитальный ремонт и модернизация коммунальных объектов	

«Строительство сетей теплоснабжения с. Аскиз», установка узлов учета)			инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов		
3. Обследование и аудит систем коммунальной инфраструктуры, выполнение гидравлических расчетов, выдача экспертных заключений	2022	2030	1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	Капитальный ремонт и модернизация коммунальных объектов	
4. Обследование системы водоснабжения с. Пуланколь	2022	2030	1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	Модернизация коммунальных объектов и сетей водоснабжения	
5. Реализация мероприятий, направленных на предоставление субсидии юридическим лицам (в сфере коммунального хозяйства) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг	2022	2030	Качественное предоставление коммунальных услуг	Оказание услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и оказание прочих услуг физическим и юридическим лицам,	

				учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности	
Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.					
2. Основное мероприятие - «Чистая вода»					4-5
1. Реконструкция системы водоснабжения с. Пуланколь	2022	2030	Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;	Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	
2. Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения в поселениях Аскизского района	2022	2030	Качественное предоставление коммунальных услуг	Оказание услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и оказание прочих услуг физическим и юридическим лицам, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности	

Приложение № 2
к Муниципальной программе

Информация о ресурсном обеспечении
муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»

Наименование муниципальной программы, задачи, подпрограммы, основного мероприятия ГРБС	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Итого по годам	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	253379,00	99 609,20	30169,80	19 577,80	38 000,40	32 330,10	33 691,7
- федеральный бюджет		45061,20	0,00	0,00	0,00	13 520,00	14 405,60	17 135,60
- республиканский бюджет		148865,70	64 961,70	16 203,00	10 840,00	23 780,40	17 224,50	15 856,10
- районный бюджет		59452,10	34 647,50	13 966,80	8 737,80	700,00	700,00	700,00
Развитие объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	202566,40	50 301,70	28 664,70	19 577,80	38 000,40	32 330,10	33 691,7
- федеральный бюджет		45061,20	0,00	0,00	0,00	13 520,00	14 405,60	17 135,60
- республиканский бюджет		117404,00	34 990,00	14 713,00	10 840,00	23 780,40	17 224,50	15 856,10
- районный бюджет		40101,20	15 311,70	13 951,70	8 737,80	700,00	700,00	700,00
1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения софинансирование из Фонда	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации	32446,40	32 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

развития территорий	Аскизского района»							
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		32121,79	32 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		324,61	324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. выполнение технико-экономических обоснований, предпроектные, проектно-изыскательские и проектные работы «Строительство сетей теплоснабжения с. Аскиз» -Актуализация сметной стоимости Строительство участка тепловой сети 475м., -Государственная экспертиза проектной документации по объекту Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения ВК1 до ВК 4, расп.поадресу.с. Аскиз	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	3679,50	2391,20	1092,80	195,50	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		1081,82	2 367,24	1081,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		206,48	23,96	10,98	195,50	0,00	0,00	0,00
3. Обследование и аудит систем коммунальной инфраструктуры, выполнение гидравлических расчетов, выдача экспертных заключений «Обследование дымовых труб с. Аскиз»	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	435,30	152,50	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		430,97	150,97	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		4,33	1,53	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Обследование системы водоснабжения с. Пуланколь	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	353,60	353,6	0,00				
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		350,00	350,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Реализация мероприятий, направленных на предоставление субсидии юридическим лицам (в сфере коммунального хозяйства) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг Субсидия МКП «Аскизский ТЭК»	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	27975,00	14 958,0	8 627,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		27975,00	14 958,0	8627,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00
6. Строительство сетей теплоснабжения	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	17700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		17000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
- районный бюджет		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, приобретение оборудования и материалов	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	110 757,80	0,00	13 486,10	10 949,5	20 300,40	32 330,10	33691,70

Капитальный ремонт теплосетей с. Аскиз 2800,0 тыс. руб. Капитальный ремонт теплосетей с. Бельтирское 5300,0 тыс. руб. Приобретение котлов и насосов для МКП «Аскизский ТЭК» 5386,1 тыс. руб. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Аскиз (13963,95) Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Аскиз (5256,28)								
- федеральный бюджет		45 061,20		0,00	0,00	13 520,00	14 405,60	17135,60
- республиканский бюджет		64 052,18		13 351,18	10 840,00	6 780,40	17 224,50	15 856,10
- районный бюджет		1 644,42		134,92	109,5	0,00	700	700
8. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства Приобретение коммунальной техники. 5100,0 тыс. руб. Проведение Праздника «День работников коммунального хозяйства» 76,0 тыс. руб.	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	9218,80	0,00	5 176,00	4 042,80	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		9218,80		5 176,00	4 042,80	0,00	0,00	0,00
«Чистая вода»	МКУ «Управление коммунального	50812,60	49307,50	1 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00

	хозяйства Администрации							
- федеральный бюджет		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		31461,70	29971,70	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		19350,90	19335,80	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Реконструкция системы водоснабжения с. Пуланколь	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	30274,50	30 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		29971,70	29 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		302,80	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения в поселениях Аскизского района Разработка ПСД и госэкспертиза по объекту «Реконструкция водозабора в с. Аскиз»	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района»	20 538,10	19 033,00	1 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- республиканский бюджет		1490,00	0,00	1490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- районный бюджет		19048,10	19 033,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Перечень целевых показателей
муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя					
		базовое (2022 год)	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Аскизского района»							
Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры»							
<i>Развитие объектов и систем коммунальной инфраструктуры Аскизского района</i>							
1	Показатель 1 Уровень износа тепловых сетей	45%	44%	43%	42%	41%	40%
2	Показатель 2 Уровень износа сетей водоснабжения	40%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%
3	Показатель 3 Уровень износа водозаборов	56,92%	28,4%	28,4%	28,4%	28,4%	28,4%
Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.							
<i>«Чистая вода»</i>							
4	Показатель 4 Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям	0,5	0,25	0,20	0,20	0,15	0,1
5	Показатель 5 Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	4 случая	3 случая	2 случая	1 случай	0 случай	0 случай